

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

/чл.48 и чл.49 от ЗОП/

ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ“ в 3 /три /обособени позиции.

Настоящият документ представлява „техническа спецификация“ по смисъла на §2, т.54 от ДР на ЗОП, в който се определят изискванията на Възложителя за всички технически предписания, които се съдържат по специално в документацията за обществената поръчка, определящи изискваните характеристики на материалите, работни характеристики, размери, методи и технологии на строителство, както и всички други технически условия.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени български стандарти, които въвеждат европейски стандарти; европейски технически оценки; общи технически спецификации; международни стандарти; други стандартизационни документи, установени от европейски органи по стандартизация, или когато няма такива – чрез български стандарти, български технически одобрения или български технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките; технически одобрения или спецификации или други технически еталони по чл. 48, ал.1 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство. Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин Възложителя индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени доставките или услугите, предмет на поръчката.

Ако някъде в техническата спецификация и/или документацията за участие има посочен конкретен стандарт, модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50, от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки установен документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Еквивалентността се доказва по реда на чл. 52 от ЗОП.

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „ОСНОВЕН РЕМОНТ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ“ в следните обособени позиции:

1. ОБЩА ЧАСТ /ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА/:

1. Обособена позиция № 1: Ремонт на детска площадка на ул. „Стефан Пешев“ № 48 гр. Севлиево.

За ремонта на тази площадка е спечелен проект от ПУДООС по национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.“ с мото: „Обичам природата и аз участвам“ на стойност 10 000 лв., останала част от 9997,00 лв. с ДДС е финансиране от Община Севлиево.

Предмет на поръчката е ремонт на съществуващата детска площадка, която се намира в междублоковото пространство на ул. „Стефан Пешев“ № 48 в гр. Севлиево. С доброволен труд на гражданите ще се осъществи почистването на тревните площи, залесяване и зацветяване на почистените площи, като по този начин ще се формира позитивна нагласа към природата и ще се затвърди желанието на гражданите да я опазват.

Детската площадка се намира непосредствено до спортна площадка и е единственото място за прекарване на свободното време в около блоковото пространство и място за игра и

отдых на децата и младежите в района. Основната цел на проекта е създаване на условия за игра и отдых в свободното време на деца и младежи живеещи в района, чрез ремонт, възстановяване и оборудване на съществуващата детска площадка и обособяване на кът за отдых.

Съществуващата настилка е асфалтова, на места компрометирана. Предвижда се подмяната и с бетонова настилка и монтаж на ударопогълщаща настилка залепена със специално полиуретаново лепило на цветни плочи (50:50) 40/40/3 см. върху бетоновата основа под детските съоръжения. Около ударопогълщата настилка е предвидено да се поставят градинки бордюри. Площадката ще се ограда с ограда от дървени ламели.

Площадката ще се оборудва със следните съоръжения за игри: Комбинирано детско съоръжение, за деца от 3 до 12 год., включващо къщичка, пързалка, катерушка, мостче/тунелче/ монтирана върху ударопогълщаща настилка; люлка двойна /едната с кош за деца до 3 год./; клатушка на пружина за деца до 3 г. ; кошчета за отпадъци на метална стойка с въртящ се кош; пейките ще бъдат направени и монтирани от живущите в района.

Озеленяването ще се изпълни с доставка на 3 бр. широколистни дървета среден размер; храсти с минимална височина 50 см. - 30 бр., цветя - ниски градински многогодишни- 45 бр./цветята и храстите се засаждат в съществуващи кашпи/.

На площадката се поставя табела по изисквания на ПУДООС с размери 80/100 см. и текст уточнен с Възложителя.

Финансов ресурс – 16664,17 лв. без ДДС или 19997,00 лв. с включено ДДС./ 10 000 лв. финансиране от ПУДООС и 9997,00 лв. от община Севлиево/
Срок за изпълнение на поръчката – 30 календарни дни

3. Обособена позиция № 2: "Възстановяване и озеленяване на обществен парк, заедно с детска площадка към него в с.Градница, община Севлиево"

За ремонта на тази площадка е спечелен проект от ПУДООС по национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.” с мото: „Обичам природата и аз участвам” на стойност 9999,00 лв.,

Село Градница е разположено в северен централен район на България. То е част от община Севлиево, намира се на 15 км. югозападно от гр. Севлиево, в предхълмието на Стара Планина. На територията на селото има две училища – ОУ „Кирил и Методий“ с 76 ученика и Професионална гимназия по автотранспорт и машиностроене - с 110 ученика. На територията на с. Градница функционира и филиал на ДГ „Мечо Пух“ с 36 деца.

Селото е със смесено население -християни и мюсюлмани, които живеят в тясно сътрудничество помежду си.

В селото е обособен голям парк с обща площ 5,600 дка. Същият е богато залесен, в него виреят различни дървесни растителни видове, оформени на групи. Паркът е масово посещаван от местните жители. Той е място за отдых на различни възрастови групи - майки с малки деца, тийнейджъри, младежи и девойки, хора от средната възраст и стари хора. Един от основните приоритети на Община Севлиево и кметство в село Градница е възстановяване на съществуващите зелени зони, кътове за отдых, обособяване на детска площадка и предприемане на мерки за тяхното опазване. С доброволен труд на жителите на селото ще се осъществи почистването на тревните площи, залесяване и зацветяване на почистените площи, като по този начин ще се формира позитивна нагласа към природата и ще се затвърди желанието на гражданите да я опазват.

Детските съоръженията, ще бъдат поставени върху тревна площ. Площадката ще се оборудва със следните съоръжения за игри: Комбинирано детско съоръжение, за деца от 3 до 12 год., включващо къщичка, пързалка, катерушка, мостче/тунелче/ монтирана върху трева; люлка, тип "везна"; люлка двойна /едната с кош за деца до 3 год./; клатушка на пружина за деца до 3 г. ; кошчета за отпадъци на метална стойка с въртящ се кош; пейки с облегалки – 160 см. , ще бъдат изработени и монтирани 6 бр. входни метални врати.

Озеленяването ще се изпълни с доставка на храсти с минимална височина 50 см. - 30 бр., цветя - ниски градински многогодишни- 50 бр.

На площадката се поставя табела по изисквания на ПУДООС с размери 80/100 см. и текст уточнен с Възложителя.

Финансов ресурс –8 332,50 лв. без ДДС или 9999,00 лв. с включено ДДС.

Срок за изпълнение на поръчката – 30 календарни дни

Обособена позиция № 3:"Закупуване на съоръжения за парк "Казармите"

Парк „Казармите“ е изграден и въведен в експлоатация през 2012 год. В парка са изградени 3 бр. детски площадки с обща площ 850 м².

Основната идея на този парк е да се осигури и пространствено артикулира нов излаз на главната градска улица и градските пространства към реката.

Композиционно парка е развит около централна алея, която започва от главния вход, преминава през целия парк като основна композиционна ос и завършва в реката, където се разтваря към другите брегови алеи. Второстепенните алеи се разклоняват по дървовиден принцип. Като цяло композицията е пейзажна, с елементи на лъчеобразно оформяне на подходите към детската площадка.

Върху съществуващите детски площадки – 3 бр. за деца от 0 до 12 с обща площ 850 м² е изградена мека ударопогълщаща настилка на цветни плочи 50/50/3 см залепена върху бетонова основа.

Предвижда се на площадките да бъдат монтирани следните съоръжения за игри:

1.Площадка № 1

Това е площадката за най- малките, за децата до 3 год. възраст. Монтирани са нови люлка, клатушки и комбинирано детско съоръжение. Ще се монтира още едно комбинирано детско съоръжение, което трябва да съчетава пързалки и катерене . Същото трябва да съдържа следните елементи:

- Пързалки –минимум 1 бр.;
- Катерушки;
- Платформи.
- Страниците на отделните елементи да бъдат изработени от дърво и да представляват различни видове животни/ зайчета, мечета, кучета, котета или др.подобни/

Необходимата площ заедно със зоната за безопасност е до 35 м², като размерите със зоната за безопасност са приблизително 6,00 x 5,80 м. Съоръжението се монтира върху съществуваща ударопогълщаща настилка.

2. Площадка № 2

Площадката е комбинирана за деца от 2 до 18 години възраст, включително и съоръжения за деца със специални нужди. Монтираните в момента на площадката съоръжения се запазват. Ще се монтира едно съоръжение за катерене и пазене на равновесие от стоманени тръби , специално стоманено многожично въже с полиамидна оплетка, която изолира стоманените нишки и дървени страници с форма на /животни, птици, пеперуди или др. подобни/ върху ударопогълщаща настилка.

Необходимата площ заедно със зоната за безопасност е до 25 м², като максималните размери със зоната за безопасност са 5,00 x 5,00 м., височината на свободно падане да не повече от 130 см. Съоръжението се монтира върху съществуваща ударопогълщаща настилка.

На площадката ще се подмени част от ударопогълщащата настилка с нова с размери 50/50/3 см.

1.Площадка № 3

Площадката за деца до 12 год. възраст. Монтирани са нова люлка и комбинираното детско съоръжение. Ще се монтира:

- Съоръжение за катерене и висене тип „пространствена мрежа“ от стоманени тръби и специално стоманено многожично въже с полиамидна оплетка, която изолира стоманените нишки върху ударопоглъщаща настилка. Необходимата площ заедно със зоната за безопасност е до 46 м², като максималните размери са 7,00 x 6,5 м., височината на свободно падане да е до 60 см.

- Комбинирано детско съоръжение за баланс изпълнено от специално стоманено многожично въже с полиамидна оплетка, каучукови елементи от цветен бутадиев стиролен каучук, отговарящ на изискванията за устойчивост на атмосферни условия и UV лъчи, елементи от дърво.. Съоръжението трябва да бъде изградено от минимум 3 модула за пазене на различни видове баланс. Зоната за безопасност е до 45 м². Максималните размери са 7,50 x 6,00 м., височината на свободно падане е до 45 см.

- Финансов ресурс –6864,57 лв. без ДДС или 8 237,48 лв с включено ДДС.
- Срок за изпълнение на поръчката – 30 календарни дни

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнените строително – монтажни работи и съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на обществената поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните документи.

Предвидените строително – монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовите нормативни уредби , респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и настоящата техническата спецификация.

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след получаването на Възлагателно писмо за конкретния обект.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване и добрите строителни практики в България и в Европа.

Всички обстоятелства свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, строително – монтажните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори.

Гаранционните срокове следва да се съобразят с посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Некачествено свършените работи и некачествените материали и изделия по време на гаранционните срокове ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя.

1. При изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, Изпълнителят се задължава:

1.1. Да изпълни СМР в договорения срок, като организира и координира цялостния процес на строежа, съгласно изискванията на възложителя : Офертата с приложенията към нея, в т.ч. и действащата нормативна уредба, вкл. нормите по ЗБУТ; като работите са посочени в Техническата спецификация и обхващат:

1.2. Специфични изисквания

Изисквания към влаганите строителни материали:

- Изпълнението на строежа да бъде съобразено с изискванията на чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ;

- В СМР да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл.169 а от ЗУТ.

- Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия в строителството;
 - Недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството;
 - Строително монтажните работи да се извършват съгласно строителните норми и правила, включващи необходимите технологични операции, осигуряващи добро качество на извършените СМР при изпълнение на изискванията на всички нормативни документи включително изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 - Извършване на СМР в съответствие на БДС(или еквивалент) и всички действащи към момента на изпълнение нормативни документи по отношение на строително-монтажните дейности;
 - Всички извършени работи и доставени материали следва да отговарят на актуални действащи към момента на провеждане на настоящата обществена поръчка Български държавен стандарт БДС- EN или еквивалент:
 - Да са устойчиви на атмосферни условия;
 - Да са устойчиви на вандализъм;
 - Да не променят външните си характеристики(форма и цвят);
 - Да не променят техническите характеристики;
 - Да не са вредни за здравето;
 - Металните елементи да са горещо цинковани;
 - За дървените елементи да се използва термодървесина;
 - Видимите бетонови елементи да са гладки и без шупли;
 - Бетоновите градински бордюри да отговарят на изискванията на БДС EN 1344 или еквивалент;
 - Бетон за настилки на площадките В30(С25/30) клас по водопропускливост W0,6; клас по мразоустойчивост F 100 по БДС 7268 или еквивалент;
 - Армировъчна стомана Ст А I и Ст III по БДС 4758(БДС EN 10080;2007) или еквивалент;
 - Меката ударопоглъщата настилка предпазваща децата при падане следва да отговаря на стандарт БДС EN 1177: 20018 или еквивалент;
 - Детските съоръжения за игри следва да отговарят на БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-3, БДС EN 1176-5, БДС EN 1176-6 , БДС EN 1176-7 или еквивалент и да се анкерират в твърда основа – бетонова настилка.
2. При изпълнение на поръчката трябва да се спазват следните технически изисквания:
- 2.1. Изискванията на действащото законодателство;
 - 2.2. Съоръженията да отговарят на съответните стандарти и да бъдат инсталирани в съответствие с тези изисквания;
 - 2.3. Съоръженията да бъдат изработени от неръждаема стомана, термодървесина и/ или високотехнологична пожароустойчива пластмаса;
 - 2.4. Да бъдат представени декларации за съответствие с материалите;
 - 2.5. Да бъдат представени сертификати за безопасност на детските съоръжения.
 - 2.6. Изисквания за безопасност:
 - Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
 - След монтажа следва да се направи проверка на всички допълнителни съоръжения за тяхното състояние, монтаж, стабилност и безопасност.
 - Всички съоръжения да се проверяват за правилен монтаж, спазване на необходимите отстояния, липсващи, повредени или несъответстващи части и обща безопасност.
 - Настилките да се проверяват за достатъчна площ на отделните зони, подходяща дълбочина, съобразена с височината на падане и правилен монтаж.

- Настилките да са транспортирани и поставени правилно и да се проведе качествена след монтажна инспекция.

- Настилките да са в съответствие с изискванията, залегнали в БДС EN 1176 и за степен на ударопоглъщане от БДС EN 1177.

Класираният на първо място и избран за Изпълнител участник следва да осигури стриктно спазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия за труд (ЗЗБУТ) и Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

След монтажа Изпълнителят следва да извърши проверка на всички съоръжения за тяхното състояние, монтаж, стабилност и безопасност. Всяко съоръжение следва да бъде проверено за правилен монтаж, липсващи, повредени или несъответстващи части и обща безопасност.

Настилката следва да бъде проверена от Изпълнителя за достатъчна площ на отделните зони, подходяща дълбочина, съобразена с височината на падане и правилен монтаж. Настилките следва да отговарят на изискванията на отстояние от краищата на съоръженията, залегнали в БДС EN 1176 и за степен на ударопоглъщане от БДС EN 1177.

Съоръженията за игра, разполагани на територията на площадките за игра, трябва да отговарят на изискванията за безопасност, като следва да бъдат произведени и изпитани в съответствие с техническите и конструктивните изисквания на стандартите, съгласно Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Участникът следва да представи към техническото си предложение вида на съоръженията които предлага за монтаж на площадките.

Съоръженията за игра и паркова мебел, които ще бъдат доставени и монтирани трябва да отговарят на следните изисквания и параметри:

- Пейка със седалка и облегалка – 160 см.
- Металната кофа за отпадъци се върти с цел изпразване на кошчето;
- Комбинираното детско съоръжение за деца до 3 години включва катерене и пързаяне чрез катерушки и пързалка. Страниците на отделните елементи да бъдат изработени от дърво и да представляват различни видове животни/ зайчета, мечета, кучета, котета или др. подобни. Зоната за безопасност е до 35 м²;
- Комбинирано детско съоръжение за деца от 3-12 години: Включва катерене, пързаяне, ролеви игри: мостче/тунелче/,пързалка, катерушки, къщичка/ със зона за безопасност до 35 м²;
- Комбинирана люлка за деца до 3 год.(обезопасена седалка) и седалка за деца от 3 до 12 год. с минимална зона за безопасност до 20 м².
- Детска люлка на пружина клатушка за деца до 3 години с конструкция за предпазване на децата от падане, чрез странични ограничители и облицовани тръби за хващане и облягане, със зона за безопасност до 6м²;
- Детска люлка – тип „везна“, предназначена за деца от 3 до 7 години със зона на безопасност до 11м², височина на падане 0,60 м;
- Ограда дървена с метална конструкция с височина 1,00 м. изпълнена от метална конструкция и многоцветни дървени ламели, монтирана върху трева/ бетонов борд/.
- Детската катерушка за деца от 3- 12 години за катерене и пазене на равновесие изпълнена от стоманени тръби, стоманено многожично въже с полиамидна оплетка, която изолира стоманените нишки и дървени страници с максимална височина на свободно падане до 130 см. и зона за безопасност до 25 м².
- Пространствена мрежа за катерене и висене за деца от 3 -12 години изпълнена от стоманени тръби и стоманено многожично въже с полиамидна оплетка, която изолира

стоманените нишки с максимална височина на свободно падане 60 см и зона за безопасност до 46 м².

- Комбинирано детско съоръжение за баланс за деца от 3-12 години изпълнено от специално стоманено многожично въже с полиамидна оплетка, каучукови елементи от цветен бутадиеен стиролен каучук, отговарящ на изискванията за устойчивост на атмосферни условия и UV лъчи, елементи от дърво. Съоръжението трябва да бъде изградено от минимум 3 модула за пазене на различни видове баланс с максимална височина на падане 45 см. и зона за безопасност до 45 м². Максималните размери са 7,50 x 6 м.

- Металните врати двукрили 6 бр. с размери: 2,00x1,50 м- 2бр., 1,60x 1,50 м- 4 бр. Вратите трябва да са изработени от метална рамка с квадратен профил 5/5 см и пана с поцинковано покритие, височина 1,50м, каре 55x150мм, ф4,0мм. Размера се взема на място от фирмата изпълнител. Вратите се монтират на съществуващи бетонови колони.

3. Начин на изпълнение.

Участниците да декларират, че се задължават със следните условия:

3.1. Ще бъдат извършени всички дейности за изпълнение предмета на обществената поръчка съгласно предоставената количествена сметка, при спазване на всички изисквания, описани в техническата спецификация и пълното описание на предмета на поръчката към документацията на обществената поръчка.

3.2. Ще бъдат спазени съответните нормативни изисквания на законодателството на Република България при изпълнение на предмета на обществената поръчка (за изпълнение на строително-монтажните работи), включително за противопожарна безопасност и спазване на безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда.

3.3. СМР ще бъдат изпълнени съгласно количествената сметка (КС) за обекта.

3.4. Материалите и съоръженията, които ще бъдат използвани при изпълнение на СМР, ще съответстват на изискванията по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти, както и че ще съответстват на Техническата спецификация. За материалите и съоръженията, които ще бъдат влагани при изпълнение на СМР, избрания за изпълнител участник представя технически спецификации и съответните сертификати за качество и/или декларации за съответствие преди започване на строително-монтажните работи.

3.5. При установяване на нередности и некачествено извършени СМР, същите ще се отразят в двустранен протокол и ще бъдат отстраняване от Изпълнителя за негова сметка в срок, определен от Възложителя.

3.6. За появили се скрити дефекти, установени след извършване на СМР, ще бъде предложен срок за отстраняването им, който да не бъде по-дълъг от 10(десет) календарни дни.

3.7. След приключване на СМР ще бъдат предадени на Възложителя напълно почистени всички работни площадки.

3.8. Ако по време на изпълнението на поръчката възникнат въпроси, неизяснени в настоящата техническа документация, участникът, определен за изпълнител, ще уведомява Възложителя и ще поиска неговото писмено указание.

3.9. Ще бъдат полагана необходимата грижа за опазване на имуществото на Възложителя на работната площадка.

3.10. Изпълнителят носи пълна отговорност за осигуряване на безопасността и здравето на своите служители и на трети лица, по време на извършване на дейностите по изпълнение на поръчката, произтичаща от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други нормативни актове, действащи на територията на Република България.

4. Последователност на изпълнение на предвидените СМР.

При изпълнение на поръчката и свързаните с това СМР Изпълнителят отговаря да се спазва определена ритмичност на предвидените СМР, като за целта представи на Възложителя линеен график за изпълнение на поръчката.

5. Условия при приемане изпълнението на обществената поръчка.

5.1. За установяване обема и стойностите се съставят протоколи за действително извършените строително-монтажни работи по приети от Възложителя цени, заложиени в Количествено-стойностната сметка, приложена от участника, избран за изпълнител.

5.2. Контролът по време на изпълнение на целия строителен процес ще се осъществява от упълномощените от Възложителя длъжностни лица, които ще следят за пълно изпълнение на дейностите и спазване на сроковете, заложиени в Договора за изпълнение на СМР с участника, избран за изпълнител.

5.3. Цялостното приемане и изпълнение на дейностите (СМР) предмет на поръчката се извършва с подписването на Протокол Образец 19 да действително извършените СМР и окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол.

5.4. Гаранционните срокове, декларирани от участникът избран за изпълнител, за цялостното изпълнени строително-монтажни работи, започват да текат от датата на подписване на двустранен приемателно-предавателен протокол за цялостно приемане на изпълнението на дейности, предмет на поръчката.

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Изготвил:.....
инж.Мирослав Митев
Директор дирекция „ТСУ“