



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Изх. № 04.14 - (24)
04.03.2013г

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В отговор на запитване получено на 28.02.2013 г. в Община Севлиево относно обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на СМР по “Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево”

Ви предоставяме следното разяснение:

ВЪПРОС №1:

Какъв вид са тръбите от КСС №4 – „Главен клон II смесена канализация по ул.....” в позиция 25 „Доставка и полагане на РЕ тръби $\text{Æ} 160 \text{ 220}$ гр.перфорация SN4”. Тази сигнатура участва и в позиции от други КСС?

ОТГОВОР №1:

Сигнатурата „РЕ тръби $\text{Æ} 160 \text{ 220}$ гр.перфорация SN4” в КСС№4 и там, където се среща в другите сметки, в действителност е : „РЕ тръби $\text{Ø}160, 220$ гр.перфорация SN4”.

Позиция в Приложение 21Б от Документацията:

25	Доставка и полагане на РЕ тръби $\text{Æ}160 \text{ 220}$ гр. перфорация SN4	m'	366		
----	--	----	-----	--	--

Действителна позиция:


25	Доставка и полагане на РЕ тръби $\text{Ø}160, 220$ гр. перфорация SN4	m'	366		
----	---	----	-----	--	--

Конкретният запис „РЕ тръби $\text{Ø}160, 220$ гр. перфорация SN4” означава:

Двуслойна гофрирана дренажна тръба DN160/6м-220° SN4 - по стандарт DIN 4262-1, или еквивалентен на него.

ВЪПРОС №2:


При изпълнение на СМР „Натоварване и извозване на строителни отпадъци до 5 km (регионално депо за стр. отпадъци)” какви ще бъдат таксите към депото? Като изпълнители на общински обект ще бъдем ли освободени от такси към депото?



ОТГОВОР №2:

Генерираните строителни отпадъци по време на строителството ще бъдат извозвани от изпълнителя на площадки до 5 км., като за тях няма да се дължат такси и отчисления.

С уважение,



Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на община Севлиево



22	Доставка и полагане на РЕ тръби Ø160, 250гр. перфорация СИ4	м	366	
23	Доставка и полагане на РЕ тръби Ø160, 250гр. перфорация СИ4	м	366	

