



# О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

Изх. № 04.14-(40)  
11.03.2013г.

## ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В отговор на запитване получено на 08.03.2013 г. в Община Севлиево относно обществена поръчка с предмет: **Избор на изпълнител за извършване на СМР по "Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево"**

Ви предоставяме следното разяснение:


**Въпрос №1:** Моля да ни посочите къде в приложение №10 – Списък –декларация на основните изпълнение договори по чл.51, ал.1 т.1 и т.2 от ЗОП, да запишем метрите изпълнени „водопроводна и/или канализационна мрежа“ и къде да посочим общия сбор на изпълнената „водопроводна и/или канализационна мрежа“?  
В минималните изкисвания Вие искате да бъдат изпълнение минимум 22 000 м.

**Отговор №1:** В приложение №10 – списък- декларация на основните изпълнени договори по чл.51, ал.1 т.1 и т.2 от ЗОП не следва да бъдат посочвани метрите изпълнени „водопроводна и/или канализационна мрежа“, а същите следва да се съдържат в представените към това приложение препоръки от възложители и/или референции за добро изпълнение.

**Въпрос №2:** В проектите за водопровода, които са представени за оферирание, на изкопа е предвидено укрепване, а в Количествените сметки за остойностяване не е заложено укрепване на изкупите. Предвид особено малката ширина на изкопите за водопровода, те не могат да бъдат изпълнение без укрепване.  
Моля да ни разясните в този случай, укрепването, ще бъде ли заплащано от процента непредвидени разходи, или ще бъде допълнително заложено в Количествените сметки за остойностяване?

**Отговор №2:** В съответната част от работния проект (на чертеж № 99 – Напречен профил уличен водопровод) е записано „Вертикален неплътнo укрепен изкоп“ с Нср.=1,70 м. От Количествено – стойностните сметки (Приложение 21 А), в които всеки участник следва да попълни единичната (анализна) цена за направа изкопа за водопровода записано само „Машинен изкоп за водопровод на транспорт - 0,70 x 1,70 m“ и не е предвидено укрепването на изкопа да се прави отделно от машинния изкоп. Поради това при изготвянето на тази единична (анализна) цена следва да включите в нея и укрепването на изкопа.


**Въпрос №3:** В проектите за водопровода, които са представени за оферирание, в детайла за възстановяване на настилките не са предвидени отстъпки при полагането на отделните пластове асфалт. Това предполага, че в Количествените сметки са предвидени по малки количества асфалтови настилки. Моля да ни разясните в този случай допълните количества асфалтови смеси необходими за технологично правилното възстановяване на настилката, ще



бъде ли заплащано от процента непредвидени разходи или ще бъде допълнително заложено в Количествените сметки за остойностяване?

**Отговор №3:** Съобразете се с проектните параметри и количества асфалтобетонни смеси, посочени от проектанта в съответната част от работния проект, на чертеж № 99 – Напречен профил уличен водопровод и в описанието на съответните единични (анализни) цени от КСС.

С уважение,



**Д-Р ИВАН ИВАНОВ**

*Кмет на община Севлиево*