ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Осъществяване на РСМР на отделение по хирургия в МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов“ гр.Севлиево

I.Кратко описание на съществуващо състояние на сградата.

Сградата на МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов“ гр.Севлиево е построена на два етапа- през 1946 год. до втори етаж включително и надстроена през 1977 год. Като болнично заведение се използва и в момента. Сградата е най-старата от болничен комлекс и е въведена в експлоатация през 1978 година Същата е четири етажна сграда с полувкопан сутерен. На първи етаж е разположено хирургичното отделение, което е и предмет на настоята поръчка. Прозорците на стаите на хирургично отделение са подменени с PVC с двоен стъклопакет.

Максималният брой лежащо болни в МБАЛ е 150 човека.

II. Техническа описание на поръчката.

Част -1: Стени

1. Зазиждане на отвори в зидария с гипсокартонови преградни стени – двуслойни на двойна конструкция с топлоизолация
2. Избиване на отвори в зидария ръчно

Част -2 : Подмяна на стара дървена вътрешна дограма с нова от AL **профили**

1. Демонтаж на стара дървена дограма /вътрешни врати/.
2. Доставка и монтаж AL врати вътрешни с размери - съгласно приложената спесификация за дограмата
3. Изкърпване около дограма /вътрешно/ с алум.протектор двустранно.

Част – 3: Ремонт санитарни помещения

1. Направа на гипсокартови влагоустойчиви преградни стени – двуслойни на двойна конструкция с топлоизолация , вкл. обрамчване за врати – 9 бр.врати
2. Изравнителна цим.замазка.
3. Направа настилка от теракот- неплъзгащ.
4. Направа на фаянсова облицовка стени санитарни помещения/цветове – пастелни.
5. Направа на окачен таван минералофазерни платна 60/60 – влагоустойчив в санитарни помещения.
6. Монтаж на противовлажни осветителни тела

Част – 4: Ремонт болнични стаи

1. Изравнителна подова шпакловка .

2. Винилова подова настилка .
3. Шпакловка стени с готова смес.
4. Боядисване стени и тавани с антикондезна противоплесенна боя.
5. Демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на нови осв.тела ЛОТ 2 х 36 - 20 бр..
6. Демонтаж съществуващи.Доставка и монтаж на панелни радиатори 1400/600 см

Част -5 :Ремонт коридор

1. Изравнителна подова шпакловка .
2. Винилова подова настилка .
3. Шпакловка стени с готова смес.
4. Облицовка стени с винил
5. Окачен таван растерни минераловатни платна 60/60 .
6. Демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на нови осв.тела ЛОТ 4х18 – 6 бр..

III. Изисквания към материалите.

1. AL врати:- обикновен профил - съгласно приложената спесификация за дограмата
2. Гипсокартон влагоустойчив 12,5 мм
3. Гипсокартон 12,5 мм
4. Фаянс за санитарни помещения/цветови – пастелни цветове .
5. Теракот – неплъзгащ съобразен с цвета на фаянса.
6. Минерална вата 10 см.
7. Винил за обл. на стени за болнични заведения
8. Винилова подова настилка с деб. 7 мм. за коридор и 4 мм за болнични стаи
9. Антикондезна противоплесенна боя.
10. Панелни радиатори ПП - 22-1400/600 см.
11. Осветителни тела ЛОТ -2х36 , ЛОТ 4х 18 .

Изготвил:
инж.Мирослав Митев
Директор дирекция „ТСУ“